

【導管】第4表 託送供給用設備計画

事業者名：金沢エナジー株式会社

【ガス導管】

					令和3年度 (実績)	令和4年度 (実績見込)	令和5年度 (初年度)	令和6年度	令和7年度	年度	年度
導 管 延 長	新 設	高 圧	1MPa以上	m	0	0	0	0	0		
		中 圧	1MPa未満 0. 1MPa以上	m	0	9	2,026	796	2,020		
		低 圧	0. 1MPa未満	m	288	296	1,100	3,000	3,000		
	廃 止	高 圧	1MPa以上	m	0	0	0	0	0		
		中 圧	1MPa未満 0. 1MPa以上	m	1,620	8	0	0	0		
		低 圧	0. 1MPa未満	m	0	233	0	0	0		
	年度末 導管総延長	高 圧	1MPa以上	m	0	0	0	0	0		
		中 圧	1MPa未満 0. 1MPa以上	m	121,783	121,783	123,809	124,605	126,625		
		低 圧	0. 1MPa未満	m	1,359,893	1,359,957	1,361,057	1,364,057	1,367,057		
		合 計		m	1,481,676	1,481,740	1,484,866	1,488,662	1,493,682		
取 替				m	17,168	12,000	13,000	13,000	13,000		

〈主要導管設置等計画〉

名 称	区 間	主要な経過地	内 径 (mm)	ガスの圧力 (MPa)	総延長 (m)	工事完了分 (m)	工事の着手 予定年月	使用開始 予定年月	設・改 休・廃
	～		()	()					

【ガスホルダー】

				令和3年度 (実績)	令和4年度 (実績見込)	令和5年度 (初年度)	令和6年度	令和7年度	年度	年度
年度末ガスホルダー計画		基数	基	2	2	2	2	2		
		貯蔵容量	m ³	99,000	99,000	99,000	99,000	99,000		

〈ガスホルダーの設置等計画〉

年度	設置場所	種類	基数	貯蔵容量(m ³)	圧力 (高中低)	工事の着手 予定年月日	使用開始 予定年月	設・改 休・廃

【託送供給用施設等建設予定】

プロット No.	設備の 名称	設備の 位置	建設予定地の ガス工作物等の種類	用地面積 (m ²)	工事の着手 予定年月	使用開始 予定年月	本供給計画期間における設備投資額(千円)				
							令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度
1	北安江整圧所	金沢市北安江2丁目1404番	導管	167.34	2023.04	2024.09					
2	西念整圧所	金沢市西念1丁目2-1	導管	36.9	2023.04	2024.09					
3	泉本町6丁目整圧所	金沢市泉本町6丁目32番	導管	89.6	2023.04	2024.09					